

№	Наименование источника	Наименование оборудования	Наименование мероприятия	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования
4	"Чулым-3" г. Чулым-3 муниципальная	Братск М-1,35	Замена котла прошедшего срок эксплуатации на энергоэкономичный на котельной «Чулым-3»	1500,00	БС
		-	Замена трубы дымовой Котельная Чулым-3	1450,00	БС
Итого					33095,00
АО "Транснефть - Западная Сибирь"					
<i>Строительство источников тепловой энергии</i>					
1	Теплоцентраль блочная 6 МВт г. Чулым ул. Островского, 1А	Установленная мощность 5,159 Гкал/ч	Строительство источника	200,00	Собственные средства
Итого					200,00
ОАО "РЖД"					
1	ПЧ-10 г. Чулым Семафорная, 1	Установленная мощность 2,060 Гкал/ч	Строительство источника	40,85	ИС
Итого					40,85
Всего по МО				33335,85	

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС - инвестиционные средства, ВБ - внебюджетные средства.

1.1. Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

1.1.1 Резервирование угольной котельной «ПМК», передача тепловой нагрузки потребителям на котельную «Заря».

Мероприятие предусматривает собой резервирование котельной «ПМК», при этом тепловая нагрузка потребителей переносится на котельную «Заря» к 2027 г.

Данное мероприятие обосновано:

- аварийное состояние здание котельной «ПМК».

часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

№	Наименование источника	Наименование мероприятия/описание мероприятия	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования
МУП "Чулым-Сервис"				
<i>Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них</i>				
1	Котельная "Добролюбова" муниципальная	Замена трубы стальной на котельная "Добролюбова" (Ргс)	200,00	БС
<i>Рекомендуемые мероприятия</i>				
1	Котельная «ЦРБ» муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=5200 м	33769,35	БС, ВБ
2	Котельная «МЖК» муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=2000 м	12988,21	БС, ВБ
4	«База ЖКХ» муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=2660 м	17274,32	БС, ВБ
5	Блочно модульная газовая котельная "Школы №3 на 504 учащихся" муниципальная	Замена тепловой сети, D=1 мм, L=720 м	4675,76	БС, ВБ
6	Котельная "Универсам" муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=5380 м	34938,28	БС, ВБ
7	Котельная "Отдыхающая" муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=1680 м	10910,10	БС, ВБ
8	Котельная «ПЧ- 10» муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=5200 м	33769,35	БС, ВБ
9	Котельная "Добролюбова" муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=3060 м	19871,96	БС, ВБ
10	"Чулым-3" г. Чулым-3 муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=5540 м	35977,34	БС, ВБ
11	Котельная "Улыбка" муниципальная	Замена тепловой сети, D=0 мм, L=100 м	649,41	БС, ВБ
Итого			212817,00	
АО "Транснефть - Западная Сибирь"				

Приложение к постановлению
№ 234а от 11.06.2025 г.

№	Наименование источника	Наименование мероприятия/описание мероприятия	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования
1	"Блочная теплоцентраль УВТ-4" (ведомственная)	Замена тепловой сети 1, D=219 мм, L=6 м	87,91	БС, ВБ
Итого			87,91	
ОАО "РЖД"				
1	"ПРММ" (ведомственная)	Замена тепловой сети 1, D=159 мм, L=60 м	1126,43	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 2, D=133 мм, L=240 м	2369,61	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 3, D=114 мм, L=900 м	8328,10	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 4, D=100 мм, L=200 м	3149,31	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 5, D=100 мм, L=136 м	1258,47	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 6, D=76 мм, L=232 м	2066,71	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 7, D=76 мм, L=322 м	2868,45	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 8, D=89 мм, L=128 м	1140,25	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 9, D=50 мм, L=172 м	2449,43	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 10, D=50 мм, L=16 м	227,85	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 11, D=50 мм, L=80 м	1139,27	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 12, D=50 мм, L=80 м	1139,27	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 13, D=40 мм, L=68 м	810,74	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 1, D=250 мм, L=40 м	737,36	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 2, D=133 мм, L=750 м	7405,02	БС, ВБ
2	"ПЧ-10" (ведомственная)	Замена тепловой сети 3, D=100 мм, L=450 м	4164,05	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 4, D=76 мм, L=60 м	534,49	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 5, D=100 мм, L=300 м	2776,03	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 6, D=76 мм, L=150 м	1336,24	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 7, D=32 мм, L=10 м	64,94	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 8, D=32 мм, L=10 м	64,94	БС, ВБ

№	Наименование источника	Наименование мероприятия/описание мероприятия	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования
		Замена тепловой сети 9, D=32 мм, L=10 м	64,94	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 10, D=50 мм, L=30 м	216,47	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 11, D=100 мм, L=60 м	555,21	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 12, D=76 мм, L=80 м	712,66	БС, ВБ
		Замена тепловой сети 13, D=32 мм, L=30 м	194,82	БС, ВБ
Итого			46901,06	
Всего по МО			259805,97	

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС - инвестиционные средства, ВБ - внебюджетные средства.

2.1. Мероприятия по переключению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

2.1.1. Переключение тепловой нагрузки с угольной котельной «ПМК» на блочно-модульной газовой котельной «Заря».

В рамках перевода тепловой нагрузки с угольной котельной «ПМК» на блочно-модульной газовой котельной «Заря» будет выполнены следующие мероприятия:

– строительство наружных тепловых сетей от блочно-модульной газовой котельной «Заря» до угольной котельной «ПМК» в городе Чулым Чулымского района Новосибирской области. (строительство методом –поверхностные работы, методом бурения).

Год реализации мероприятия – 2026 г.