

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК Профи»

Генеральный директор

_____ / В.С. Попов /

М.П.

«___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской
области

_____ / _____ /

М.П.

«___» _____ 202__ г.

Владелец автодороги (улицы): Администрация г. Чулым Чулымского
района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД: ОГИБДД ОМВД России по
Чулымскому району

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Сосновая

км 0+000 – км 0+929

г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область



Том – 102, Томов – 135

Экземпляр – 1

Барнаул – 2023

















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД ул. Сосновая, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи




Условные обозначения

	2.4 – существующий дорожный знак 2.4 – номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 0,009 – месторасположение знака		Существующие транспортные и пешеходные светофоры различных типов 0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров		Проектируемые сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки
	2.4 – проектируемый дорожный знак				
	2.4 – дорожный знак обслуживается сторонней организацией				
	2.4 – демонтируемый дорожный знак				
	Существующий тротуар				Существующее уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Проектируемый тротуар				Проектируемое уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Демонтируемый тротуар				
	Горизонтальная дорожная разметка 1.6 – номер по ГОСТ Р 51256-2018		Покрытие проезжей части: асфальтобетон		Водоёмы, болото, водные потоки
	Существующее дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь		Овраг, горные ущелья, склон местности
	Проектируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: цементобетон, ж/б плиты		Существующая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: грунт		
	Существующее пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Существующий комплекс фотовидеофиксации 0,040 – местоположение комплекса		Проектируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Проектируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Мостовое сооружение 0,047 (0,062) – местоположение начала и конца мостового сооружения 15 – длина		Демонтируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения				
	Бордюр существующий				
	Бордюр проектируемый		Существующая искусственная дорожная неровность		Водопропускная труба
	Бордюр демонтируемый				
	Существующие сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки		Проектируемая искусственная дорожная неровность		Вертикальная дорожная разметка 2.7 (2.1.1) – номер по ГОСТ Р 51256-2018


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

г. Чулым Новосибирская область
ул. Сосновая
0,500-0,929



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Сосновая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,008	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,018	К демонтажу	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,178	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,216	Установлено	1	Примыкание справа на 0,212
2.1	Главная дорога	II		0,233	Установлено	1	
2.1	Главная дорога	II		0,246	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,271	К демонтажу	1	Примыкание слева на 0,274
2.1	Главная дорога	II		0,309	К демонтажу	1	
2.4	Уступите дорогу	II		0,345	К демонтажу	1	Примыкание слева на 0,348
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		5					
Итого:		9					
Запрещающие знаки							
3.13	Ограничение высоты	II		0,013	К демонтажу	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II		0,014	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II		0,014	К демонтажу	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II		0,014	Требуется	1	На разделительной
3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0,014	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		3					
Итого:		5					
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	II		0,277	Требуется	1	Примыкание слева на 0,274
5.22	Конец жилой зоны	II		0,277	Требуется	1	Примыкание слева на 0,274
5.21	Жилая зона	II		0,350	Требуется	1	Примыкание слева на 0,348
5.22	Конец жилой зоны	II		0,350	Требуется	1	Примыкание слева на 0,348
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,178	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,216	Требуется	1	Примыкание справа на 0,212
8.13	Направление главной дороги	II		0,233	Требуется	1	
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		10					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		8					
ВСЕГО:		21					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Сосновая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,180	Населённый пункт	7/7	150	Установлено	Правая кромка
2	0,230	0,890	Населённый пункт	12/12	661	Установлено	Левая кромка
3	0,928	0,928	Населённый пункт	1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	19/19	811
Требуется	1/1	0

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

ул. Сосновая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,272	0,272	Левая кромка примыкания	6	0,2	Бетон	Установлено
2	0,276	0,276	Правая кромка примыкания	6	0,2	Бетон	Установлено
3	0,345	0,346	Левая кромка примыкания	8	0,2	Бетон	Установлено
4	0,350	0,350	Правая кромка примыкания	8	0,2	Бетон	Установлено
Итого:			Установлено	27			
			Требуется				
			К демонтажу				